

ZADANIE

Stavba: REKONŠTRUKCIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY DEMJATA
 Objekt: ZATEPLENIE FASÁDY

Dátum: 8.8.2016

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

2 Búracie práce

1	002	289902111	Otlčenie alebo osekание vrstiev obkladu sokla a príprava podkladu L stien, -0,06300t - 20% z plochy	m2	93,952		
---	-----	-----------	---	----	--------	--	--

3 Oprava existujúcich stien pred zateplením

2	014	319202331	Vyrovnanie nerovného povrchu bez osekания tehál sanačnou omietkou na 60% plochy sokla	m2	32,013		
3	014	3192023311	Presunutie oceľového rebríka na fasáde o 160mm	súb	1,000		
4	014	3192023312	Presunutie existujúcich oceľových dvierok na fasáde o 160mm	súb	1,000		

6 Zateplenie obvodových stien

5	014	612409991	Začistenie omietok s dodaním hmoty VC omietky okolo okien	m	97,668		
6	011	612466253	Vnúťorná tenkovrstvová minerálna omietka stien okolo nových okien a dverí so zatieranou štruktúrou Prince Color MSP - BASF, hr.zrna 3,0 mm	m2	71,150		
7	011	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 2 mm	m2	615,418		
8	011	622464311	Vonkajšia omietka stien marmolit základným náterom Granopor, hr.zrna 2 mm	m2	53,354		
9	011	625250155	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS , lepený rámov s prikotvením, hr. izolantu 100 mm	m2	53,354		
10	011	6252511201	Zateplenie doskami hr. 160 mm bez omietky	m2	517,750		
11	011	625252040	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm MV zateplenie ostenia okien a dverí	m2	97,668		

9 Ostatné konštrukcie pre zateplenie

12	003	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	517,750		
13	003	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	517,750		
14	013	968062248	Vybúranie rámov okien vč.parapetov a dverí exterierných	m2	112,350		
15	013	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, - 0,08200t	m2	2,000		
16	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,394		
17	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7,394		
18	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	7,394		

ZADANIE

Stavba: REKONŠTRUKCIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY DEMJATA
 Objekt: ZATEPLENIE FASÁDY

Dátum: 8.8.2016

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
99 Presun hmôt HSV							
19	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	26,458		
PSV Práce a dodávky PSV							
764 Konštrukcie klampiarske							
20	764	764348813	Demontáž ostatných prvkov kusových, držiak lana bleskozvodu, sklon do 30st., -0,00410t	ks	20,000		
21	764	7643488131	Spätná montáž ostatných prvkov kusových, lana bleskozvodu, sklon	súb	1,000		
22	764	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	43,700		
23	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	63,000		
24	764	764712009	Oplechovanie parapetov, oceľové LPL 0,6mm, š. 300 mm	m	63,000		
25	764	764751212	Odkvapový systém - odpadná rúra zvodová kruhová rovná DN 100 mm	m	28,600		
26	764	7647512121	Odkvapový systém - odpadná rúra zvodová kruhová rovná DN 80 mm	m	6,000		
27	764	764751232	Odkvapový systém - koleno zvodovej rúry DN 100 mm / 60°	ks	8,000		
28	764	7647512321	Odkvapový systém - koleno zvodovej rúry DN 80 mm / 60°	ks	4,000		
29	764	764751242	Odkvapový systém - výtokové koleno zvodovej rúry DN 100 mm / 60°	ks	4,000		
30	764	7647512421	Odkvapový systém - výtokové koleno zvodovej rúry DN 80 mm / 60°	ks	2,000		
31	764	764761332	Odkvapový systém - žľab pododkvapový polkruhový s hákmi veľkosť 150 mm	m	43,700		
32	764	7647613321	Odkvapový systém - žľab pododkvapový polkruhový s hákmi veľkosť 100 mm	m	8,930		
33	764	764761372	Odkvapový systém - žľabové čelo polkruhové veľkosť 150 mm	ks	4,000		
34	764	7647613721	Odkvapový systém - žľabové čelo polkruhové veľkosť 100mm	ks	4,000		
35	764	764761432	Odkvapový systém - žľabový kotlík k polkruhovým žľabom veľkosť 150/100 mm	ks	4,000		
36	764	7647614321	Odkvapový systém - žľabový kotlík k polkruhovým žľabom veľkosť 100/80 mm	ks	4,000		
768 PLASTOVÉ VÝPLNE							
37	767	767631rpol	Montáž plastových výplní (zameranie, doprava) CP	m2	112,350		
38	611	6114100/O1	Plastové okno 1200/2100mm 7kom- 76mm Jednokrídlové delené S/OS Uw=0,88 W/m2K	ku s	16,000		
39	611	6114100/O2	Plastové okno 1500/2100mm 7kom-76mm Jednokrídlové delené S/OS Uw=0,88W/m2K	ku s	12,000		

ZADANIE

Stavba: REKONŠTRUKCIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY DEMJATA
Objekt: ZATEPLENIE FASÁDY

Dátum: 8.8.2016

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
40	611	6114100/O3	Plastové okno 900/900mm 7kom-76mm Jednokridlové OS Uw=0,88 W/m2K	ku s	15,000		
41	611	6114100/O4	Plastové okno 1500/900mm 7kom-76mm Jednokridlové OS Uw=0,88 W/m2K	ku s	6,000		
42	611	6114100/O5	Plastové okno 1800/2100mm 7kom-76mm Dvojkridlové delené O/OS/S Uw=0,88 W/m2K	ku s	1,000		
43	611	6114100/O6	Plastové okno 1500/1200mm 7kom-76mm Dvojkridlové OS/O Uw=0,88 W/m2K	ku s	1,000		
44	611	6114100/O7	Plastové dvere 3000/2100(900)/1800mm dvojkridlové s nadsvetlíkom 4kom-76mm	ku s	1,000		
45	611	6114100/O8	Plastové dvere 2000/1500mm dvojkridlové - plastová výplň	ku s	1,000		
46	R	768Rpol3	Montážne práce plastové parapety vnútorné	bm	63,000		
47	283	2830002000	Parapetné dosky vnútorné komôrkové š.300mm BIELE	M	51,600		
48	283	28300020001	Parapetné dosky vnútorné komôrkové š.350mm BIELE	M	3,000		
49	283	28300020002	Parapetné dosky vnútorné komôrkové š.550mm BIELE	M	8,400		
50	767	998768202	Presun hmôt pre stavebné doplnkové plastové výrobky	%			
783			Dokončovacie práce - nátery				
51	783	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	76,000		
52	783	7837262001	Očistenie tesárskych konštrukcií pred novým náterom	m2	76,000		

Celkom

